

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Кулундинская центральная районная больница»**

1. Общие сведения

1	Наименование объекта	КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница»
2	Адрес объекта	658900, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.50лет СССР,11
3	Общая площадь здания (м.кв.)	5857.9
4	Теплоснабжающая организация	ООО «Управление ЖКУ»
5	Система отопления	двухтрубная
6	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2022-2023 гг.	211 (30.09.2022 - 28.04.2023)
	2023-2024 гг.	218 (28.09.2023 - 02.05.2024)
	2024-2025 гг.	218 (25.09.2024 - 30.04.2025)
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2022-2023 гг.	-5,6
	2023-2024 гг.	-5,5
	2024-2025 гг.	-5,8
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии приборов учёта)	Гкал
	2022-2023 гг.	825,529
	2023-2024 гг.	943.29
	2024-2025 гг.	1143.662
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2022-2023 гг.	0
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2022-2023 гг.	0
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых сетей и внутренней системы отопления	Июнь-август 2025г.
2	Ревизия отопительных приборов	Июль-август 2025г.

3	Ревизия участков труб систем отопления	Июль-август 2025г.
4	Устранение мелких повреждений (свищей) внутренних коммуникационных сетей	Июль-август 2025г.
5	Проверка работоспособности приборов учёта тепловой энергии, ХВС	Ежемесячно
6	Обслуживание приборов узлов учёта тепловой энергии, ХВС специализированной организацией	По графику
7	Обеспечение запаса сантехнических материалов	В течение года
8	Благоустройство и содержание территории, своевременная очистка от снега и наледи	Постоянно
9	Утепление зданий: - регулировка оконных конструкций - регулировка-замена доводчиков на входных дверях	Июль-август 2025г.
10	Подготовка и подписание актов готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	Июль-август 2025г. (по согласованию)
11	Подготовка паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг.	Июль-август 2025г. (по согласованию)
12	Запуск системы отопления произвести после получения официального разрешения	Сентябрь 2025г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	Приказ «О создании комиссии по подготовке к отопительному сезону»	Апрель 2025г.
2	План подготовки к отопительному сезону	Апрель 2025г.
3	Акт о готовности учреждения к отопительному сезону	Июль-август 2025г. (по согласованию)
4	Акт осмотра объекта на предмет наличия несанкционированных врезок	Июль-август 2025г. (по согласованию)
5	Копия Акта допуска в эксплуатацию узла учёта	Июль-август 2025г.
6	Акт сверки расчетов с теплоснабжающей организацией	Июль 2025г.
7	Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	Июль-август 2025г.
8	Поверка приборов узлов учёта тепловой энергии, ХВС специализированной организацией	По графику
9	Договор с теплоснабжающей организацией на 2026г.	Декабрь 2025г.- январь 2026г.